

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Instansi : Dinas Perkebunan Kab Lahat
 Pekerjaan : Bangunan Gedung UPPB
 UPPB Nanjungan Desa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan
 Lokasi : Desa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan
 Sumber Dana : APBD Kab Lahat 2024
 Rp 194.847.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	5
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
	1,1 PEKERJAAN PERSIAPAN		
	1 Pekerjaan Papan Nama Proyek Informatif	ls	1,00
	2 Pekerjaan Pembersihan Sebelum dan sesudah Konstruksi	m2	54,00
	3 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1,00
	4 Air, Listrik dan Alat Bantu Kerja	ls	1,00
	5 Pek. Pembuatan Prasasti	ls	1,00
	SUB JUMLAH		
II.	PEKERJAAN STRUKTUR		
	2,2 PEKERJAAN STRUKTUR		
	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		
	A. PEKERJAAN TANAH		
	1 Galian tanah	m ³	2,94
	2 Urugan pasir di bawah Pondasi dan Sloof	m ³	0,52
	3 Lantai kerja di bawah Pondasi dan Sloof	m ³	0,37
	4 Urugan tanah kembali	m ³	0,88
	B. PEKERJAAN PONDASI		
	1 Pondasi Tapakan		
	a. Beton ad 1 : 2 : 3	m ³	0,67
	b. Besi	kg	101,99
	c. Bekisting	m ²	4,80
	2,2 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		
	- SLOOF		
	1 Pekerjaan Sloof 15/20		
	a. Beton ad 1 : 2 : 3	m ³	1,11
	b. Besi	kg	149,57
	c. Bekisting	m ²	14,80
	- KOLOM		
	2 Pekerjaan Kolom		
	a. Beton ad 1 : 2 : 3	m ³	0,96
	b. Besi	kg	109,64
	c. Bekisting	m ²	19,20
	RING BALOK		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	5
	Pekerjaan Balok 10/15		
	a. Beton ad 1 : 2 : 3	m ³	1,11
	b. Besi	kg	149,57
	c. Bekisting	m ²	14,80
	- ATAP		
	a. Rangka Baja Ringan	m ²	99,01
	b. Atap metal	m ²	99,01
	c. Nok Metal	m ¹	18,70
	d. List Plank	m ¹	34,00
III. PEKERJAAN ARSITEK			
	3.1. PEKERJAAN PASANGAN DAN PELAPIS DINDING		
	1 Memasang dinding bata	M ²	69,64
	2 Membuat plesteran semen	M ²	139,27
	3.2 PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND		
	1 Plafond PVC warna + pasang	m ²	56,80
	2 memasang List Plafond PVC	m ¹	104,00
	3,3 PEKERJAAN PASANGAN PINTU DAN JENDELA		
	1 Pek. Pas Pintu P1	Unit	2,00
	2 Pek. Pas Pintu P2	Unit	1,00
	3 Pek. Pas. Jendela J1	Unit	1,00
	4 Pek. Pas. Jendela J2	Unit	1,00
	5 Pek. Pas Boven	Unit	1,00
	3,4 PEKERJAAN PENGECATAN		
	1 Pengecatan dinding	m ²	139,27
IV PEKERJAAN MECHANICAL			
	4,1 PEKERJAAN PLUMBING		
	A PEKERJAAN AIR BERSIH		
	1 Pemasangan kloset jongkok	buah	1,00
	2 Bak fiber	buah	1,00
	3 Pemasangan floor drain	buah	1,00
	4 Memasang 1 Buah Kran stainless Dia. 3/4" atau 1/2"	buah	1,00
	5 Pemipaan Polypropelyne PN.10 :		
	- Diameter 2"	Meter	8,00
	- Diameter 3/4"	Meter	8,00
	6 Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1,00
	7 Pompa Air	unit	1,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	5
	<p>B PEKERJAAN AIR KOTOR</p> <p>1 Pemipaan Air kotor padat PVC Kelas 10 kg/cm² :</p> <p>- Diameter 6"</p> <p>- CO diameter 6"</p> <p>2 Pemipaan Air kotor cair PVC Kelas 10 kg/cm² :</p> <p>- Diameter 4"</p> <p>- Diameter 2"</p> <p>3 Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)</p> <p>4 Pek. Biotank 1000 L + Resapan</p>	<p>Meter</p> <p>Buah</p> <p>Meter</p> <p>unit</p> <p>unit</p>	<p>8,00</p> <p>8,00</p> <p>8,00</p> <p>8,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>
	SUB JUMLAH		
IV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
	<p>4.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT</p> <p>A. PEKERJAAN TITIK INSTALASI DAYA DAN PENERANGAN</p> <p>1 Pemasangan 1 titik nyala Lampu</p> <p>2 Pemasangan 1 titik nyala stop kontak</p> <p>3 Saklar Tunggal</p> <p>4 Saklar ganda</p> <p>5 BOX MCB</p> <p>6 Pemasangan Meteran Baru 900 Ampere</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>ls</p>	<p>6,00</p> <p>3,00</p> <p>3,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>
V	PEKERJAAN LAINNYA		
	5.1 PEKERJAAN LANTAI		
	<p>- Pek. Lantai Rabat Beton</p> <p>- Pek. Lantai Keramik 40 x 40</p> <p>- Pek. Lantai Keramik 20 x 20</p> <p>- Pek. Dinding Keramik 20 x 40</p>	<p>m³</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>4,20</p> <p>37,00</p> <p>3,00</p> <p>6,00</p>